



- #### CONVENÇÕES E LEGENDA
- VIA EXISTENTE (A DEMOLIR)
  - VIA A SER PAVIMENTADA (DUPLICAÇÃO)
  - REVESTIMENTO CBUQ, FAIXA "C", e=4,0cm
  - REVESTIMENTO CBUQ, FAIXA "B", e=6,0cm
  - BASE BRITA GRADUADA SIMPLES-BGS, GC<100% (PM) CBR >=80%, ESP.<0,5 e=20cm
  - SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE OU SOLO CAL 4, GC<100% (PI), CBR<20%, ESP.<1,0% e=20CM
  - SUBLEITO - SOLO LOCAL RECOMPACTADO, GC<100% (PI), CBR<9%, ESP. <3% e=60cm (VIA) E 40cm (CICLOVIA)
  - SOLO NATURAL



- #### NOTAS
1. O MATERIAL PROVENIENTE DA FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE DEVERÁ SER ENCAMINHADO PARA O PÁTIO DA NOVACAP, PARA EMPREGO EM SERVIÇOS ROTINEIROS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS.
  2. O MATERIAL GRANULAR (CASCALHO) PRESENTE NAS CAMADAS DE BASE E SUB-BASE DO PAVIMENTO EXISTENTE, DEVERÃO SER ESCARIFICADO NA ESPESURA DE 20cm, TOMBADO LATERALMENTE PARA POSTERIOR EMPREGO NA CAMADA DE SUB-BASE DO PAVIMENTO NOVO.
  3. É SABIDO QUE O MATERIAL GRANULAR EXISTENTE NA PISTA NÃO É SUFICIENTE PARA TODA A DEMANDA DE MATERIAL PARA EMPREGO NA CAMADA DE SUB-BASE DO PAVIMENTO NOVO. ASSIM, FOI CONSIDERADA A COMPLEMENTAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE SOLO PROVENIENTE DA ATIVIDADE DE TERRAPLANAGEM (CORTE) NA PRÓPRIA OBRA, MELHORADO COM 4% DE CAL (SITUAÇÃO EM QUE A MISTURA DEVE SER ENSAIADA E CONFIRMADA (IS<20%) (ANTES DO SEU EMPREGO)).
  4. PARA GARANTIR SUPORTE ADOTADO PARA O SUBLEITO, BEM COMO A VIDA ÚTIL DE PROJETO (10 ANOS), PREVIU-SE A RECOMPACTAÇÃO DESTES EM 3 CAMADAS DE 20cm PARA AS VIAS E EM 2 CAMADAS DE 20cm PARA A CICLOVIA (GC 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO).
  5. BASE A SER EXECUTADAS EM BRITA GRADUADA SIMPLES (GC 100% PROCTOR MODIFICADO).

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SODF			RY PATRICIA MARC CREA Nº 11.328/D-DF
<b>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>INF-085/2021</b>			
REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ - RA GUARÁ E REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARKWAY - RA PARKWAY SIV - PROJETO SISTEMA VIÁRIO DE DUPLICAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE GUARÁ E NÚCLEO BANDEIRANTE - DF			
PLANTA GERAL	FOLHA: 01/01	ESCALA: 1/2500	DATA: JANEIRO/2022
PROJETO: EQUIPE SUPOP/SODF (VER MDE)	REVISÃO: 01	ANALISTA	VISTO: COORDENADOR
Esse projeto SIN 085/2021 altera e complementa os projetos de urbanismo registrados citados no SIV - 085/2021			APROVADO: CHEFE DE UNIDADE



#### ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS

151-II	152-I	152-II
151-IV	152-III	152-IV
167-II	168-I	168-II